
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Serockiej 32/3 w Wyszowie
ADRES INWESTYCJI: Wyszów ul. Serocka 32/3
NAZWA INWESTORA: WTBS Wyszów

DATA OPRACOWANIA: 17.01.2020

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
17.01.2020

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Serockiej 32/3 w Wyszowie					
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2 d.1	KNR-W 4-02 0234-07	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - wanna	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3 d.1	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
4 d.1	KNR-W 4-02 0141-03	Demontaż baterii wannowej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5 d.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 (drzwi + okno)	szt.		
		3 + 1	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
6 d.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		4,48 * 4,17 + 1,13 * 1,04	m2	19,86	
				RAZEM	19,86
7 d.1	KNR-W 4-01 0815-08 analogia	Demontaż listew przyściennych z drewna	m		
		(5,48 + 4,17) * 2	m	19,30	
				RAZEM	19,30
8 d.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		1,50 * 1,10	m2	1,65	
				RAZEM	1,65
9 d.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściiennej	m2		
		(1,50 + 1,10) * 2 * 2,10 - 1,70	m2	9,22	
				RAZEM	9,22
10 d.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją	m3		
		1	m3	1,00	
				RAZEM	1,00
11 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		1	m3	1,00	
				RAZEM	1,00
12 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 4 km Krotność = 4	m3		
		1	m3	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Roboty budowlane remontowe wewnętrzne			
13 d.2	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
14 d.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		1 * 0,90 * 2,00	m2	1,80	
				RAZEM	1,80
15 d.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,80 * 2,00	m2	1,60	
				RAZEM	1,60
16 d.2	KNR-W 4-01 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
17 d.2	KNR-W 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
18 d.2	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m2		
		1 + 1	m2	2,00	
				RAZEM	2,00
19 d.2	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach	m		
		6	m	6,00	
				RAZEM	6,00
20 d.2	KNR 4-01 0705-08	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
21 d.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekaniej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		1,50 * 0,30	m2	0,45	
				RAZEM	0,45
22 d.2	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
23 d.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie starej farby w pomieszczeniach	m2		
		(5,40 * 5,48) * 2 * 2,52 + 2,20 * 2,52	m2	154,69	
		5,40 * 5,48 - 2,50 * 1,20	m2	26,59	
				RAZEM	181,28
24 d.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.23	m2	181,28	
				RAZEM	181,28
25 d.2	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2		
		154,69	m2	154,69	
				RAZEM	154,69
26 d.2	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m2		
		26,59	m2	26,59	
				RAZEM	26,59
27 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.26	m2	26,59	
				RAZEM	26,59
28 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.25	m2	154,69	
				RAZEM	154,69
29 d.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów	m2		
		poz.27	m2	26,59	
				RAZEM	26,59

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.28	m2	154,69	
				RAZEM	154,69
31 d.2	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		0,33 * 18	m2	5,94	
				RAZEM	5,94
32 d.2	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr. do 50 mm	m		
		14,5	m	14,50	
				RAZEM	14,50
33 d.2	KNR-W 4-01 1209-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		1,50 * 1,50 * 2	m2	4,50	
				RAZEM	4,50
34 d.2	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
35 d.2	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		poz.8	m2	1,65	
				RAZEM	1,65
36 d.2	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 3	m2		
		poz.35	m2	1,65	
				RAZEM	1,65
37 d.2	KNR-W 2-02 1111-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2		
		poz.35	m2	1,65	
				RAZEM	1,65
38 d.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m2		
		poz.27	m2	26,59	
				RAZEM	26,59
39 d.2	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m		
		poz.7	m	19,30	
				RAZEM	19,30
40 d.2	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m2		
		poz.9	m2	9,22	
				RAZEM	9,22
41 d.2	KNR-W 4-02 0108-01	Wstawienie trójnika o śr. 15 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
42 d.2	KNR-W 4-02 0211-04	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
43 d.2	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej		
		2	podej	2,00	
				RAZEM	2,00
44 d.2	KNR-W 2-15 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
45 d.2	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
46 d.2	KNR-W 2-15 0105-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
47 d.2	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		3	m	3,00	
				RAZEM	3,00
48 d.2	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
49 d.2	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
50 d.2	KNR-W 2-15 0137-05	Baterie natryskowe (wannowe) ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
51 d.2	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki stalowe z blachy na szafce	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
52 d.2	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
53 d.2	KNR 0-35 0123-02	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, kwadratowe, z szybami z płyt polistyrenowych z brodzikiem	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
54 d.2	kalk. własna	Wykonanie wentylacji z kuchni z rury stalowej ocieplonej ok 2,5 m	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
55 d.2	KSNR 5 0404- 01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik podłoże z cegły	wyp.		
		5	wyp.	5,00	
				RAZEM	5,00
56 d.2	KSNR 5 0404- 03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z podłoże z cegły	wyp.		
		7	wyp.	7,00	
				RAZEM	7,00
57 d.2	KNNR 5 0312- 01	Gniazda bezpiecznikowe ściennie 25 A 1-biegunowe	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
58 d.2	KNNR 5 0406- 01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Wentylator kuchenny i łazienkowy Decor 200CZ	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
59 d.2	KNNR 5 1301- 01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar		
		1	pomi ar	1,00	
				RAZEM	1,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
60	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		1	prób.	1,00	
				RAZEM	1,00
61	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (następna próba)	prób.		
		1	prób.	1,00	
				RAZEM	1,00